

УТВЕРЖАЮ:  
Главный архитектор АО «ИРЗ»  
Ю.Н.Афанасьев  
«    »    2022 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4855.**

**Объект: Ж/бетонная дымовая труба Н = 75,0 м, газоходы. Восстановление защитного слоя бетона ствола трубы, рихтовка и антикоррозионная обработка металлоконструкций, ремонт стен газоходов по результатам Заключения Экспертизы промышленной безопасности № 25/123С-21.**  
Основание : бюджет 2022 года.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
<b>П.8.1. Заключения № 25/123С-21</b>			
<b>«Перечень обязательных мероприятий по приведению сооружения трубы в соответствие требованиям промышленной безопасности».</b>			
<b><i>Наружная поверхность ствола трубы</i></b>			
1	Навески (через 1 м), ориентировочное количество перенавесок-42* шт.	14* шт.	
2	Отбивка повреждённого бетона глубиной 20-25 мм отдельными местами до «здорового» материала в местах отслоения	7* м2	
3	Очистка арматуры от следов коррозии с помощью преобразователя ржавчины Армасил	1* п.м.	Табл.2, п.3
4	Нанесение состава Sika MonoTop-910 N Red на очищенную арматуру	1* п.м.	
5	Восстановление защитного слоя безусадочным составом Sika MonoTop-412N	7* м2	
<b><i>Лестница и светофорные площадки</i></b>			
6	Установка анкерных болтов Ø 22 для крепления металлической лестницы к стволу трубы на отм.+63.000 м и +47.000 м	2 шт.	Табл.2, п.7
7	Выправить (отрихтовать) повреждённые элементы в местах смятия арматурных стержней настила и отдельных элементов ограждения светофорных площадок на отм.+ 40.300 м и +25.300 м.	8 чел.час.	Табл.2, п.7
8	Очистить элементы лестниц и светофорных площадок от коррозии с последующим восстановлением антикоррозийного покрытия грунт-эмалью по ржавчине Elcon 3 в 1	165,6* м2	Стр.52, фото 1
9	Очистить элементы решётчатого настила из арматуры А1 светофорных площадок от коррозии с последующим восстановлением антикоррозийного покрытия грунт-эмалью по ржавчине Elcon 3 в 1 ( площадь указана без коэф-та)	46,36* м2	Стр.52, фото 1
<b><i>Газоходы</i></b>			
10	Расшивка и заделка трещины шириной раскрытия до 1,5 мм в месте примыкания газохода к стволу дымовой трубы с отм.+ 5,000м до отм.+9.300м безусадочным ремонтным составом Sika MonoTop-412N	4,3 п.м.	Табл.2, п.5
11	Непредвиденные работы	10%	

- 1) Перед проведением окраски металлоконструкций обеспечить защиту окружающей территории от попадания краски и штукатурки (ограждение территории , накрывание плёнкой объектов)
- 2) Перед производством работ Подрядчик предоставляет ППР для согласования Заказчиком ;
- 3) Объёмы и виды работ , отмеченных «\*», уточнить при производстве работ;

Составила  
Инженер отд.344

Согласовано:  
Начальник бюро ТН отд.344

Зам. главного инженера ООО «ИРЗ-Энерго»



/ Игнатьева И.Р./

«24» марта 2021г

/ Захаров Д.А./



/ Исаев А.Н./