УТВЕРЖАЮ:
Главный архитектор АО «ИРЗ»
_____ Ю.Н.Афанасьев
«___»_____2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4856.

Объект: Ж/бетонная дымовая труба Н = 75,0 м. Сигнальная покраска ствола трубы по результатам заключения Экспертизы промышленной безопасности № 25/123С-21.п.8.2.

Основание бюджет на 2022 г.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Приме-чание
	Наружная поверхность ствола трубы с отм. +44.000 м до +75.000 м		
1	Навески (через 1 м , количество уточнить) ориентировочное количество перенавесок-64* шт.	16 *шт.	
2	Расчистка выкрашивающейся поверхности ствола трубы на оголовке трубы	14* м2	
3	Выравнивание поверхности ствола трубы на оголовке трубы толщиной до 50*мм безусадочным составом Sika MonoTop-412N	14* м2	
4	Расчистка выкрашивающихся швов между ж/бетонными кольцами шириной до 0,2* м глубиной до 0,05м	300*п.м.	
5	Заделка выкрашивающихся швов между ж/бетонными кольцами шириной до 0,2* м глубиной до 0,05м безусадочным составом Sika MonoTop-412N	300*п.м.	
6	Абразивная очистка окрашенной части поверхности трубы для полного удаления старой краски при помощи алмазных чаш или гидроструйного (пескоструйного) аппарата	550* м2	
7	Ремонт поверхности трубы безусадочным ремонтным составом Sika MonoTop-412N толщиной до 20*мм с предварительным смачиванием поверхности	165* м2	
8	Огрунтовка поверхности трубы за один раз кремнийорганической эмалью КО-8111	550* м2	
9	Окраска поверхности трубы сигнальной кремнийорганической эмалью КО-8111 в два*слоя , в том числе белый- (RAL 9003), ярко-красный (RAL 3020),	550* м2	Ярко-красный и белый
	Оголовок трубы и молниеприёмники на отм. +75.000м		
10	Очистка труб молниеприёмников от коррозии с последующим восстановлением антикоррозийного покрытия преобразователем ржавчины ИФХАН-58ПР	10* м2	Стр.52,фото 1
11	Замена связующих токопроводящих канатов 14-Г-1-Л-О-Р-1770 по ГОСТ 3077-80 на новые	16* п.м.	Стр.53, фото 2
12	Выправление положения пластин отлива, смещённых относительно друг друга, при замене арматурной проволоки на оголовке трубы	4 чел.час.	Стр.53, фото 3
13	Непредвиденные работы	10%	

1) Перед проведением маркировочной окраски труб обеспечить защиту окружающей территории от попадания краски и штукатурки (ограждение территории , укрывание плёнкой объектов);
2) Перед производством работ Подрядчик предоставляет Заказчику ППР для согласования
3) Объёмы и виды работ , отмеченных «*», уточнить при производстве работ;

Составила :
Инженер отд.344 / Игнатьева И.Р./
«10»марта 2022г

Согласовано:
Начальник бюро ТН отд.344 / Захаров Д.А./

Зам. главного инженера ООО «ИРЗ-Энерго» / Исаев А.Н./